

T.C.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
NURDAĞI AFET SONRASI İYİLEŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

Dosya

2023-4196

Aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri bildirilen mal, malzeme veya hizmeti satın almak istiyoruz. Firmanız listedeki tüm mal, malzeme veya hizmet için vereceğiniz teklife, aşağıda yazılı bütün hususların göz önünde tutulmasını ve bu teklif mektubunun doldurularak 21/09/2023 14:00 e kadar teslim

- Yazınızda silinti, kazıntı olmayacak.
- Markanızı ve özelliklerini belirtiniz.
- Teklif edilen fiyatlar KDV HARIÇ verilecektir.
- Tekliflere tek ürün cinsi yazılacaktır.
- Teklifler kapalı zarfa konacak, ön yüzü kaşeli ve imzalı olacaktır.

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İHALE İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ V.
Eyyup CİĞERLİ



İSTENİLEN MALZEMENİN				Teklif Edilen Malzemenin/Hizmetin/Yapım İşinin			
SIRA NO	YAPIM/HİZMET/MAL MALZEME ADI - AÇIKLAMA	İSTENİLEN MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM TUTARI
1	PREFABRİK KULÜBE / SEYYAR DUŞ	20	ADET	1	ADET		
						TOPLAM	

Teklif Veren

DUŞ KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İŞİN TANIMI:

Bu Teknik Şartname, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden sonra Gaziantep ili Nurdağı ilçesi kırsal mahallelerde kurulması planlana duş prefabrik kulübe alım işine ait teknik şartname.

2. İŞİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

EBATLAR	(1200*1200*2400 Ebatlarında Konteyner)	STANDARTLAR	ÇelikMalzeme St 37 Betopan TSE 634-2 CamYünü TSE 901 Poliüretan panel TSE 14509
TEKNİK VERİLER	Deprem Şartları	1.Derece Deprem Şartları	Dış Duvar Isı İletim Katsayısı K:0,022-0,024 W/mK
	İklim Şartları	3.İklim şartı için uygundur	Çatı İletim Katsayısı K: 0.35 Kcal/m²hC
	Kar Yüğü	80 kg/m²	Taban Isı İletim Katsayısı K: 0.68 Kcal/m²hC
	Rüzgar Hızı	102 km/saat	Alt Şase Yüğü Kapasitesi 200 kg/m²
	İskelet Sistemi	2 mm dkp siyac malzemeden özel bükümlü alt üst şaseler gazaltı kaynak uygulaması ile ana şase kargası oluşacaktır. Köşe direkleri 80*80*1.50mm kutu profillerden oluşacaktır.	
DİŞ DUVAR	Dış Yüzey Kaplama	2mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİLCOATING boyalı galvaniz sac kullanılacak.	
	Dış Duvar İzolasyonu	40mm Kalınlığında 40 dansitekg/m³ yoğunluğunda poliüretan sandwich panel kullanılacak.	
	İç Kaplama	2 mm hadve derinliğinde 0,50 mm kalınlığında COİLCOATING boyalı galvaniz sac kullanılacak.	
İÇ DUVAR	İç Yüzey	Dış yüzeyde 1mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİL COATING boyalı galvaniz sac kullanılacaktır.	
	İç Duvar İzolasyonu	40mm Kalınlığında 40 dansite kg/m³ yoğunluğunda poliüretan sandwich panel kullanılacaktır.	
	İç Yüzey	2mm hadve derinliğinde 0,50mm kalınlığında COİLCOATING boyalı galvaniz sac olacaktır.	
KONTEYNER TABANI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	Konteyner tabanında 40x80x2 mm profiller ile 57 cm aralılarla profil kullanılacak olup en az 200kg/m2 yaylı yüke dayanıklı çelik karkas olacaktır.	
	Zemin Kaplama	14mm Kalınlığında TEPE BETOPAN MARKA betopan levhalar, üzerine zeminde özel epoksi esaslı sızdırmaz yer kaplaması olacaktır.	
KONTEYNER TAVANI - ÇATI	Konstrüksiyon (GALVANİZ)	Konteyner tavanında 40x30x1.5 mm profiller ile 57 cm aralılarla profil kullanılacak olup en az 70-80kg/m2 yaylı yüke dayanıklı çelik karkas olacaktır.	
	Çatı Kaplama	En az 0,50 mm trapez kesitli galvaniz sac la kaplanacaktır.	
	İzolasyon	Çatı ile tavan kaplaması arasında en az 80 mm kalınlığında TS901 kalitesinde cam yünü ile izolasyon olacaktır.	
	İç Yüzey	8 mm Beyaz, yüksek kalitede Pvc lambri kullanılacak	
KAPILAR	Dış Kapılar	1 er Adet 70*200 ebatlarında özel PVC kapı olacaktır.	
PENCERELER	Pencereler	Havalandırma için 35x35cm ebatlarında PVC(petekli) MENFEZ kullanılacaktır.	
	İç-Dış Kapı Kasaları	Ral 9002 renkli rapid boyalı sacdan tatbik edilecektir.	
	Dış Köşeler (Kuşaklar)	2 kat rapid astar uygulanır. Konteyner çerçevesi isteğe bağlı renkte boyanacaktır.	
	Metal Aksam ve Dış Köşe	2 kat rapid astar uygulanacaktır.	
ELEKTRİK TESİSATI (sıva üstü)	Kablo	Elektrik Gücü 2000W 220 Volt Priz Linyeleri İçin3*2.5 Nym Aydınlatma linyeleri İçin 2*1.5 Nym, TSE ve İSO belgeli kablolar kullanılacaktır.	
	Aydınlatma Armatürleri	TSE ve İSO belgeli armatürler kullanılacaktır.	
SİHHİ TESİSAT	Muslukları	Soğuk Sıcak su bağlantılı TSE belgeli bataryalar olacaktır.	
	Temiz Su Boruları	PPRC - TSE Sertifikalı olacaktır	
	Pis Su Boruları	PVC - TSE Sertifikalı olacaktır.	
Konteyner Ayağı	Ayaklar	Konteynerin gerekli noktalarından profillerin kaynatılması ile yerden en az 20 cm yüksekte olacaktır.	

- d. Yüklenici; İdarenin belirttiği, teknik şartları, teslim sürelerini, üretim kalitesini aynen yerine getirmekle mükelleftir.
- e. Ürünler garanti kapsamında yüklenici firmadan alınarak ve hatalı malzemelerin birebir ücretsiz değişimi yapılacaktır. Gönderim esnasındaki nakliye masrafları yükleniciye aittir.
- f. Hatalı ürün (tüm malzeme grubunda) yüklenici firmaya gönderilir ve birebir ücretsiz değişim yapılır.
- g. İdarece belirtilecek yerlere nakliye (indirme, yükleme ve taşıma) esnasında ambalajı parçalanmış, tahrip olan, çizilen, çatlayan, kırılan v.b. durumlar meydana gelen ürünleri kabul etmeyecektir. Yüklenici tahrip olan ürün sayısı kadar idareye yeni ürün teslim etmek zorundadır.
- h. Konu alımı düşünülen malların taşıma, nakliye, hamaliye, her türlü monte ve her türlü giderleri yükleniciye aittir.**
- i. İhale konusu işte yüklenici veya yükleniciler tarafından teslim edilecek ürünler Şube Müdürlükleri tarafından oluşturulacak Muayene ve Kabul Komisyonunca, Mal Alımı Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde şartnameye uygun olarak teslim edilip edilmediği kontrol edilecek ve uygun olmayan ürünler teslim alınmayacaktır

4. İŞİN SÜRESİ

İşin süresi 10 takvim günüdür.

Ömer COŞKUN
İdari Mali İşler Şube
Müdürü